



regionálny
operačný
program

MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program
sídlo: Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
poštová adresa: Prievozská 2/B, 825 25 Bratislava



**DODATOK Č. 1/ DZ221401204860101 (ĎALEJ LEN „DODATOK“)
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
ČÍSLO Z2214012048601 (ĎALEJ LEN „ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NFP“)
UZAVRETÝ MEDZI:**

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Poskytovateľ

názov : Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
sídlo : Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
Slovenská republika
poštová adresa pre agendu súvisiacu s projektom: Prievozská 2/B, 825 25 Bratislava
Slovenská republika
IČO : 00156621
DIČ : 2021291382
konajúci : Ing. Zsolt Simon, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

(ďalej len „Poskytovateľ“)

1.2. Prijímateľ

názov : Obec Hažlín
sídlo : Hlavná 200, 086 14 Hažlín
Slovenská republika
konajúci : Ing. Franišek Olah, starosta obce
IČO : 00322016
DIČ : 2020623055
banka : Dexia banka Slovensko, a.s.
číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky
predfinancovanie: 3620619019/5600
refundácia: 3620619019/5600

(ďalej len „Prijímateľ“)

2. PREDMET A ÚČEL DODATKU

2.1. Na základe dohody zmluvných strán sa mení a dopĺňa Zmluva o poskytnutí NFP nasledovným spôsobom:

2.2. Znenie čl. 2 Predmet a účel zmluvy, odsek 2.4 sa nahrádza nasledovným znením:

„2.4. Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve a aktivity Projektu realizovať riadne a včas, avšak najneskôr v termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. do **30.11.2012**. Ak pred termínom ukončenia realizácie aktivít Projektu nastane/vykoná sa nasledovný úkon/skutočnosť: „Prijímateľ uhradí poslednú faktúru v rámci Projektu“, na základe dohody zmluvných strán sa tento úkon/skutočnosť považuje za ukončenie realizácie aktivít Projektu.“

2.3. V čl. 3 Výdavky projektu a NFP Zmluvy o poskytnutí NFP sa bod 3.1 písmeno a), b) a c) nahrádza novým textom, ktorý znie:

„3.1. Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

a) maximálna výška celkových investičných výdavkov na realizáciu aktivít Projektu predstavuje **461 632,44 EUR** (slovom štyristošesťdesiatjedtisícšesťstotridsaťdva EUR a štyridsaťštyri centov),

b) celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu **458 671,51 EUR** (slovom štyristopäťdesiatosemtisícšesťstosedemdesiatjeden EUR a päťdesiatjeden centov),

c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok do výšky **435 737,93 EUR** (slovom štyristotridsaťpäťtisícšesťstotridsaťsedem EUR a deväťdesiattri centov), čo predstavuje 95 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v bode 3.1. písm. b) tohto článku Zmluvy.“

2.4. Predmet podpory NFP uvedený v Zmluve o poskytnutí NFP sa ruší a v celom rozsahu sa nahrádza aktualizovaným Predmetom podpory, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto Dodatku.

2.5. Do Zmluvy o poskytnutí NFP sa dopĺňa Rozpočet projektu, ktorý tvorí prílohu č. 2 tohto Dodatku.

2.6. Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú týmto dodatkom nezmenené.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1. Dodatok nadobúda platnosť dňom doručenia Prijímateľom prijatého návrhu na jeho uzavretie Poskytovateľovi a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Poskytovateľom.

3.2. Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ.

3.3. Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP príspevku číslo Z2214012048601.

3.4. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením Dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane príloh v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa:

Podpis:

Ing. Zsolt Simon, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Za Prijímateľa v Hažľíne, dňa:

Podpis:

Ing. František Olah, starosta obce

Prílohy Dodatku č. 1:

Príloha č. 1 **Predmet podpory NFP**

Príloha č. 2 **Rozpočet projektu**

Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP - PREDMET PODPORY NFP

1. Všeobecné informácie o Projekte

Názov Projektu	Revitalizácia miestnych komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev v centre obce Hažlín	
Kód ITMS	22140120486	
Operačný program	Regionálny operačný program	
Spolufinancovaný z	Európsky fond regionálneho rozvoja a štátny rozpočet SR	
Prioritná os	4 Regenerácia sídiel	
Opalrenie	4.1 Regenerácia sídiel	
Prioritná téma	Indikatívny podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
61 – Integrované projekty na obnovu miest a vidieka	63	01 – Nenávratná dotácia
23 – Regionálne/miestne cesty	37	01 – Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Indikatívny podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
17 – Verejná správa	100	05 – Vidiecke oblasti

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	SK 04 Východné Slovensko
NUTS III	SK 041 Prešovský kraj
Okres	Bardejov
Obec	Hažlín
Ulica	-
Číslo	-

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Regenerácia sídla Hažlín posilnením vybavenosti územia a komplexným riešením centrálného verejného priestranstva
Špecifický cieľ projektu 1	Revitalizácia centrálnych zón obce úpravou verejných priestranstiev a prvkov verejnej zelene
Špecifický cieľ projektu 2	Zabezpečenie podporných aktivít: projektové a inžinierske práce, verejné obstarávanie a externý projektový manažment
Špecifický cieľ projektu 3	Zvýšenie kvality a bezpečnosti dopravnej štruktúry a infraštruktúry pre peších rekonštrukciou miestnych komunikácií a výstavbou a rekonštrukciou chodníkov
Špecifický cieľ projektu 4	Zvýšenie vybavenosti územia – rekonštrukcia zastávok a verejné osvetlenie

4. Merateľné ukazovatele Projektu¹

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Dĺžka technicky zhodnotenej infraštruktúry miestnych komunikácií	km	0	2010	0,23	2012
	Počet aktivít regenerácie sídiel realizovaných v rámci projektu	počet	0	2010	5	2012
	Počet projektov, ktorých výsledky alebo dopady sú cielene zamerané na podporu rovnosti príležitostí	počet	0	2010	1	2012
	Počet regenerovaných sídiel	počet	0	2010	1	2012
	Počet regenerovaných sídiel so zameraním na debarierizáciu	počet	0	2010	1	2012
	Hodnota projektu zameraného na debarierizáciu	EUR	0	2010	461 632,44	2012
	Hodnota projektu, dotýkajúceho sa problematiky rovnosti príležitostí	EUR	0	2010	461 632,44	2012
Dopad	Počet obyvateľov, ktorí žijú v konkurencieschopnejšom prostredí prostredníctvom intervencií regenerácie sídiel	počet	0	2010	1180	2017

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Počet regenerovaných sídiel	počet	0	2010	1	2012
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok	Počet regenerovaných sídiel so zameraním na debarierizáciu	počet	0	2010	1	2012
	Hodnota projektu zameraná na debarierizáciu	EUR	0	2010	461 632,44	2012
	Počet projektov, ktorých výsledky alebo dopady sú cielene zamerané na podporu rovnosti príležitostí	Počet	0	2010	1	2012
	Hodnota projektu, dotýkajúceho sa problematiky rovnosti príležitostí	EUR	0	2010	461 632,44	2012

5. Závazný časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
A Revitalizácia verejných priestranstiev sídla	08/2011	08/2012
Podporné aktivity		
B Projektové a inžinierske práce	05/2008	08/2012
C Proces verejného obstarávania	07/2010	08/2011
D Externý manažment projektov	08/2011	08/2011
Ukončenie realizácie aktivít Projektu		11/2012

¹ vzhľadom na úpravu rozsahu aktivít projektu v procese schválenia žiadosti o NFP boli upravené cieľové hodnoty indikátorov

6. Rozpočet projektu

Aktivita				Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Celkové výdavky projektu	Skupina výdavkov	
Hlavné aktivity				EUR	426 601,51	2 960,93	429 562,44	
A	Revitalizácia verejných priestranstiev sídla	Stavebné práce	EUR	151 468,16	850,80	152 318,95	717001	
			EUR	275 133,35	2 110,13	277 243,49	717002	
		Spolu	EUR	426 601,51	2 960,93	429 562,44	Σ Stavba	
Podporné aktivity				EUR	32 070,00	0,00	32 070,00	
B	Projektové a inžinierske práce	B1 projektová dokumentácia	EUR	15 000,00	0,00	15 000,00	716	
		Stavebný dozor	EUR	4 880,00	0,00	4 880,00	717002	
		Spolu	EUR	19 880,00	0,00	19 880,00	Σ B	
C	Verejné obstarávanie		EUR	1 990,00	0,00	1 990,00	637002	
D	Externý manažment projektu		EUR	10 200,00	0,00	10 200,00	637005	
Celkovo				EUR	458 671,51	2 960,93	461 632,44	

Závazná poznámka pre prijímateľa:

Vyššie uvedené položky budú v účtovnej evidencii prijímateľa/subjektu v pôsobnosti prijímateľa zaúčtované v zmysle vyššie uvedenej kategorizácie kódov skupín výdavkov (vykonanie správnych účtovných zápisov je predmetom overovania na mieste).

REKAPITULÁCIA - Oprávnené výdavky

Názov stavby: Regenerácia centrálnej časti obce Hažlín

Objekt	časť	celkom			rekonštrukcia 717002			výstavba 717001		
		cena bez DPH	DPH 10%	cena s DPH	cena bez DPH	DPH 20%	cena s DPH	cena bez DPH	DPH 20%	cena s DPH
SO 01	vetva A	140 822,04	28 164,41	168 986,45	140 822,04	28 164,41	168 986,45			
spolu SO 01		140 822,04	28 164,41	168 986,45	140 822,04	28 164,41	168 986,45			
SO 02	chodník 1	28 975,25	5 795,05	34 770,30	28 975,25	5 795,05	34 770,30			
	chodník 2	51 943,47	10 388,69	62 332,16	51 943,47	10 388,69	62 332,16			0,00
	chodník 3	14 256,00	2 851,20	17 107,20			0,00	14 256,00	2 851,20	17 107,20
	chodník 4	23 729,84	4 745,97	28 475,81			0,00	23 729,84	4 745,97	28 475,81
	spevnená plocha P1	48 883,17	9 776,63	58 659,80			0,00	48 883,17	9 776,63	58 659,80
spolu SO 02		167 787,73	33 557,54	201 345,27	80 918,72	16 183,74	97 102,46	86 869,01	17 373,80	104 242,81
SO 03 autobusová zastávka		7 537,03	1 507,41	9 044,44	7 537,03	1 507,41	9 044,44			
SO 04 verejné osvetlenie		24 856,10	4 971,22	29 827,32				24 856,10	4 971,22	29 827,32
SO 05 Sadové úpravy a drobná architektúra		14 498,36	2 899,67	17 398,03				14 498,36	2 899,67	17 398,03
SPOLU		355 501,26	71 100,25	426 601,51	229 277,79	45 855,56	275 133,35	126 223,47	25 244,69	151 468,16

ROZPOČET

Stavba: REGENERÁCIA CENTRÁLNEJ ČASTI OBCE HAŽLÍN
 Objekt: SO-01 Vetva „A“
 Časť: rekonštrukcia OV

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Práce a dodávky HSV								
D			HSV					140 822,04
D			1	Zemné práce				19 178,52
1	K	221	113107222	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drevného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	1 275,000	1,14	1 453,50
2	K	221	113107243	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr.nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	1 029,000	2,24	2 304,96
3	K	221	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	28,000	17,80	498,40
4	K	221	113307141	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	18,000	2,70	48,60
5	K	001	114203102	Rozobratie dlažby z betónových tvarníc na sucho, so zaliatymi škárami cementovou maltou	m3	31,500	16,15	508,73
6	K	001	119001201	Úprava zemín vápnom za účelom zlepšenia mechanických vlastností hr. vrstvy 150-400 mm	m3	560,000	1,55	868,00
7	M	MAT	5853011000	Vápnno vzdušné biele VVB I K voľne ložené	t	16,800	131,67	2 212,06
8	K	001	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	77,000	1,32	101,64
9	K	001	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	770,000	2,70	2 079,00
10	K	001	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	231,000	0,81	187,11
11	K	001	132201101	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	48,000	18,90	907,20
12	K	001	132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapázaných i nezapažených s urovnaním dna. Priplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	14,400	5,34	76,90
13	K	001	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	m3	797,000	6,15	4 901,55
14	K	001	167101101	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	37,000	5,43	200,91
15	K	001	171101131	Uloženie sypaniny nesúdržných a súdržných hornín striedavo ukladanych	m3	10,000	2,17	21,70
16	K	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	797,000	0,88	701,36
17	K	231	180401213	Založenie trávniku lúčneho výševom na svahu nad 1:2 do 1:1	m2	400,000	0,57	228,00
18	M	MAT	0057211100	Trávové semeno	kg	12,360	7,66	94,68
19	K	001	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	1 600,500	0,43	688,22
20	K	001	182201101	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	400,000	1,29	516,00
21	K	001	182301121	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2,hr.do 100 mm	m2	400,000	1,45	580,00
Zakladanie								
D			2					1 560,91
22	K	002	212572111	Lôžko pre trativod zo štrkopiesku triedeného	m3	4,800	32,19	154,51

23	K	271	212752125	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100	m	240,000	5,86	1 406,40
	D	4		Vodorovné konštrukcie				470,80
24	K	221	451577877	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm	m2	172,000	2,57	442,04
25	K	271	452112121	z štrkopiesku	ks	1,000	7,62	7,62
26	M	MAT	5922470210	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky nad 100 do 200 mm	ks	1,010	20,93	21,14
	D	5		Vyrovnávací prstenec				72 606,36
27	K	221	564762111	Komunikácie	m2	1 455,000	9,22	13 415,10
28	K	221	564861111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhutn. hr. 200 mm	m2	1 600,500	6,03	9 651,02
29	K	221	573111112	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 200 mm	m2	1 455,000	1,57	2 284,35
30	K	221	573231111	Postrek asfaltový infiltratívny s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1, 00 kg/m2	m2	1 455,000	0,52	756,60
31	K	221	577132211	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	1 455,000	12,95	18 842,25
32	K	221	577152213	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. stredozrný AC 11 (ABJ) hr.40mm	m2	1 455,000	18,20	26 481,00
33	K	221	597962126	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. hrubozrný AC 16 (ABH) hr.60mm	m	5,000	21,34	106,70
34	M	MAT	5923001186	Montáž uzavretého žlabu BG, BGU-Z, BGZ-S, SV 200, do lôžka z betónu prostého tr.C 25/30	ks	5,000	69,64	348,20
35	M	MAT	5923001293	BGU-Z Univerzálny žlab SV G NW 200, č. 0, s liatinovou hranou, bez spádu Hydro BG č. 14700	ks	10,000	65,22	652,20
36	M	MAT	5923001315	Liatinový rošt NW 200, 500/247/25, SW 16/220, tr. F 900 kN, (bez 4 x spoj.mat.) Hydro BG č. 22008	ks	40,000	1,17	46,80
37	M	MAT	5923001197	BG-SV Spojovací materiál pre liatinový rošt Hydro BG č. 22281	ks	2,000	11,07	22,14
	D	8		Čelná, koncová stena NW 200, pozinkovaná (BGU-Z SV, BGZ-S SV) Hydro BG č. 22240				580,38
38	K	271	899102111	Rúrové vedenie	ks	1,000	17,97	17,97
39	M	MAT	5524211150	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	1,000	112,18	112,18
40	K	221	899331111	Poklop kanalizačný komplet okrúhly, bezrebrový, trieda C 250kN, CO-600 W, H 115	ks	5,000	62,27	311,35
41	K	221	899431111	Výšková úprava uličného vstupu alebo šachty do 200 mm zvýšením poklopu	ks	4,000	34,72	138,88
	D	9		Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200mm zvýšením krycieho hrnca				40 112,24
42	K	221	914001101	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	ks	1,000	360,29	360,29
43	K	221	914001111	Dočasné dopravné značenie-prenajom	ks	8,000	16,32	130,56
44	M	MAT	4044723001	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	2,000	48,09	96,18
45	M	MAT	4044723004	Dopravná značka - Daj prednosť v jazde, Al / Reflexnost' - Trieda 2, ? 700 mm kod P1	ks	1,000	97,15	97,15
46	M	MAT	4044725014	Dopravná značka - Stoj, daj prednosť v jazde, Al / Reflexnost' - Trieda 2, 700 mm kod P2	ks	4,000	46,75	187,00
47	M	MAT	4044724042	Dopravná značka - Priebeh pre chodcov, Al / Reflexnost' - Trieda 2, 500/500 mm kod IP6	ks	1,000	46,75	46,75
				Dopravná značka - Dodatočná tabuľka na označenie vyhradeného parkovacieho miesta pre osobu so zdravotným postihnutím, Al / Reflexnost' - Trieda 2, 500 / 500 mm kod E15				

48	M	MAT	4044725036	Dopravná značka - Parkovisko, AI / Reflexnosť - Trieda 2, 500/700 mm kod IP12	ks	1,000	60,23	60,23
49	M	MAT	4041354301	Stojan pre značku - stĺpik	ks	8,000	39,00	312,00
50	K	221	915711111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich čiar šírky 120 mm	m	255,000	0,74	188,70
51	K	221	915712111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m	120,000	1,41	169,20
52	K	221	915712211	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 500 mm	m	8,000	2,83	22,64
53	K	221	915719111	Priplatok k cene za reflexnú úpravu balotínových vodiacich čiar šírky 120 mm	m	255,000	0,15	38,25
54	K	221	915719211	Priplatok k cene za reflexnú úpravu balotínových vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m	120,000	0,30	36,00
55	K	221	915719212	Priplatok k cene za reflexnú úpravu balotínových vodiacich prúžkov šírky 500 mm	m	8,000	0,52	4,16
56	K	221	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiar, vodiace pružky	m	383,000	0,13	49,79
57	K	221	916561111	Osadenie záhon, obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	210,000	5,69	1 194,90
58	M	MAT	5921745301	Obrubník betónový ABO 1-10 500x100x200	ks	424,200	3,30	1 399,86
59	K	221	917862111	Osadenie chodník, obrub. betón, stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	297,000	7,66	2 275,02
60	M	MAT	5921745300	Obrubník betónový ABO 2-15	ks	262,600	7,71	2 024,65
61	M	MAT	5922903090	Obrubník cestný, oblúkový 52/25/15 cm (vonkajší rádius R=1,0 m), sivá	ks	7,769	10,06	78,16
62	M	MAT	5922903100	Obrubník cestný, oblúkový 78/25/15 cm (vonkajší rádius R=2,0 m), sivá	ks	16,833	15,09	254,01
63	M	MAT	5922903103	Obrubník cestný, oblúkový 98/25/15 cm (vonkajší rádius R=8,0 m), sivá	ks	20,612	18,02	371,43
64	K	221	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	40,000	12,86	514,40
65	K	221	935112211	Osadenie priekopového žlabu z betónových priekopových tvárnic šírky 500-800 mm do betónu	m	215,000	9,45	2 031,75
66	M	MAT	5922759100	Tvárnica -betón. žlabovka MCS 30/50	Kus	434,300	8,40	3 648,12
67	K	321	960211251	Búranie konštrukcii murovaných z kameňa, tehál, dlažieb z kameňa, alebo betónu a asfaltobetónu	m3	8,000	189,66	1 517,28
68	K	221	966008111	Búranie rúrového priepustu, z rúr DN do 300 mm, -0,75300t	m	12,000	34,21	410,52
69	K	221	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	650,733	1,77	1 151,80
70	K	221	979082219	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	10 542,897	0,36	3 795,44
71	K	221	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	84,210	21,10	1 776,83
72	K	221	979084219	Priplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	336,840	1,03	346,95
73	K	221	979087214	Poplatok za skladovanie sutí	t	323,805	16,99	5 501,45
74	K	221	979087215	Poplatok za skladovanie asf.sutí	t	278,123	36,03	10 020,77
75	D	99		Presun hmôt HSV				6 312,83
	K	221	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 954,436	3,23	6 312,83
				Celkom				140 822,04

ROZPOČET

Stavba: REGENERÁCIA CENTRÁLNEJ ČASTI OBCE HAŽLÍN
 Objekt: SO-02 Chodník „1“
 Časť: rekonštrukcia OV

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Práce a dodávky HSV								
D			HSV					28 975,25
D		1		Zemné práce				3 433,49
1	K	221	113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenín, dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, - 0,13800t	m2	170,000	1,33	226,10
2	K	221	113206111	Výtrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	45,000	1,94	87,30
3	K	221	113208111	Výtrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	m	137,000	1,16	158,92
4	K	221	113307121	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drevného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m2	170,000	5,71	970,70
5	K	221	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, - 0,22500t	m2	60,000	17,80	1 068,00
6	K	001	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	10,000	1,32	13,20
7	K	001	122201101	Odkopávka a prekópávka nezapažená v hĺbke 3, do 100 m3	m3	55,000	4,50	247,50
8	K	001	122201109	Odkopávky a prekópávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	16,500	0,81	13,37
9	K	001	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	m3	30,000	6,15	184,50
10	K	001	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	5,000	5,43	27,15
11	K	001	171101131	Uloženie sypaniny nesúdržných a súdržných hornín striedavo ukladateľných	m3	30,000	2,17	65,10
12	K	001	171201201	Uloženie sypaniny na sklady do 100 m3	m3	30,000	0,88	26,40
13	K	231	180401213	Založenie trávnikového výsevu na svahu nad 1:2 do 1:1	m2	50,000	0,57	28,50
14	M	MAT	0057211100	Trávové semeno	kg	1,545	7,66	11,83
15	K	001	181101102	Úprava plánu v zárezoch v hĺbke 1-4 so zhutnením	m2	390,500	0,43	167,92
16	K	001	182201101	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	50,000	1,29	64,50
17	K	001	182301121	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr. do 100 mm	m2	50,000	1,45	72,50
Komunikácie								
D		5						19 113,11
18	K	221	564831111	Podklad zo štrkdrviny s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 100 mm	m2	415,000	3,32	1 377,80
19	K	221	567122110	Podklad z kameniva spevneného cementom, s rozprestrením a zhutnením KZC I, po zhutnení hr.100 mm	m2	367,000	8,97	3 291,99
20	K	221	567122111	Podklad z kameniva spevneného cementom, s rozprestrením a zhutnením KZC I, po zhutnení hr.120 mm	m2	48,000	10,20	489,60

21	K	221	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2	m2	367,000	12,13	4 451,71
22	M	MAT	5922913200	Premac KLASIKO sivá hrúbky 6 cm	m2	247,450	15,10	3 736,50
23	M	MAT	5922913400	Premac KLASIKO hnedá, červená, grafit hrúbky 6 cm	m2	111,100	17,17	1 907,59
24	M	MAT	5922912900	Premac dlažba pre nevidiacich sivá 22,5 x 33,75 hrúbky 6 cm	m2	12,120	20,21	244,95
25	K	221	596911195	Príplatok za rezanie dlažby	m	238,000	8,87	2 111,06
26	K	221	596911212	Kladenie zámkovej dlažby hr.8cm pre peších nad 20 m2	m2	48,000	12,13	582,24
27	M	MAT	5922913500	Premac KLASIKO hnedá, červená, grafit hrúbky 8 cm	m2	48,480	18,97	919,67
	D	8		Rúrové vedenie				62,27
28	K	221	899331111	Výšková úprava uličného vstupu alebo šachty do 200 mm zvýšením poklopu	ks	1,000	62,27	62,27
	D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				4 363,15
29	K	221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	220,000	5,69	1 251,80
30	M	MAT	5921745406	Obrubník betónový ABO 4-8 50x8x20	kus	444,400	2,25	999,90
31	K	221	917831502	Osadzovanie palisád hranatých betónových do betónu dĺžky 60cm - jednotlivo	ks	25,000	3,23	80,75
32	M	MAT	5922923600	Premac doplnky palisády 60: 18 x 18 x 60 cm farba hnedá,červená	ks	25,250	9,53	240,63
33	K	221	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	36,200	1,77	64,07
34	K	221	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	537,300	0,36	193,43
35	K	221	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	35,465	21,10	748,31
36	K	221	979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	141,860	1,03	146,12
37	K	221	979087214	Poplatok za skladovanie sutí	t	37,560	16,99	638,14
	D	99		Presun hmôt HSV				2 003,23
38	K	221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akékoľvek dĺžky objektu	t	335,549	5,97	2 003,23
				Celkom				28 975,25

ROZPOČET

Stavba: REGENERÁCIA CENTRÁLNEJ ČASTI OBCE HAŽLÍN
 Objekt: SO-02 Chodník „2“
 Časť: rekonštrukcia OV

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Práce a dodávky HSV								
D			HSV					51 943,47
D		1		Zemné práce				7 946,08
1	K	221	113107222	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	225,000	1,14	256,50
2	K	221	113206111	Výrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	35,000	1,94	67,90
3	K	221	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	25,000	17,80	445,00
4	K	001	119001201	Úprava zemín vápnom za účelom zlepšenia mechanických vlastností hr. vrstvy 150-400 mm	m3	210,000	1,55	325,50
5	M	MAT	5853011000	Vápnno vzdušné biele VVB I K voľne ložený	t	6,300	131,67	829,52
6	K	001	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	46,000	1,32	60,72
7	K	001	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	374,000	2,70	1 009,80
8	K	001	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	112,200	0,81	90,88
9	K	001	132201101	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	32,000	18,90	604,80
10	K	001	132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna. Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	9,600	5,34	51,26
11	K	001	132201201	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	15,480	11,77	182,20
12	K	001	132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapážených i nezapažených, s urovnaním dna. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	4,644	0,67	3,11
13	K	001	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	m3	340,480	6,15	2 093,95
14	K	001	167101101	Nakladanie neuhľahnutého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m3	m3	12,000	5,43	65,16
15	K	001	171101131	Uloženie sypaniny nesúdržných a súdržných hornín striedavo ukladaných	m3	55,000	2,17	119,35
16	K	001	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	340,480	0,80	272,38
17	K	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	6,000	2,86	17,16
18	K	231	180401213	Založenie trávniku lúčneho výševom na svahu nad 1:2 do 1:1	m2	340,000	0,57	193,80
19	M	MAT	0057211100	Trávové semeno	kg	10,506	7,66	80,48
20	K	001	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	569,800	0,43	245,01
21	K	001	182201101	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	340,000	1,29	438,60
22	K	001	182301121	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2,hr.do 100 mm	m2	340,000	1,45	493,00
D		2		Zakladanie				1 040,61

23	K	002	212572111	Lôžko pre trativod	Štrkopiesku triedeného	m3	3,200	32,19	103,01
24	K	271	212752125	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100		m	160,000	5,86	937,60
	D	4		Vodorovné konštrukcie					267,28
25	K	221	451577877	Podklad pod diažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku		m2	104,000	2,57	267,28
	D	5		Komunikácie					
26	K	221	564861115	Podklad zo štrkdrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 240 mm		m2	518,000	7,11	27 695,32
27	K	221	567122114	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, KZC I, po zhutnení hr. 150 mm		m2	518,000	12,43	3 682,98
28	K	221	596911195	Príplatok za rezanie diažby		m	50,000	8,87	6 438,74
29	K	221	596911202	Kladenie zámkovej diažby hr.8cm pre peších nad 20 m2, do cement. malty		m2	518,000	13,91	443,50
30	M	MAT	5922913500	Premac KLASIKO hnedá, červená, grafit hrúbky 8 cm		m2	523,180	18,97	7 205,38
	D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie					9 924,72
31	K	221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou		m	225,000	5,69	10 610,63
32	M	MAT	5921745301	Obrubník betónový ABO 1-10 500x100x200		ks	454,500	3,30	1 280,25
33	K	221	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka		m	92,000	7,66	1 499,85
34	M	MAT	5921745300	Obrubník betónový ABO 2-15		ks	82,820	7,71	704,72
35	M	MAT	5922903101	Obrubník cestný, oblúčkový 92/25/15 cm (vonkajší rádius R=5,0 m), sivá		ks	10,978	17,50	638,54
36	K	221	919411111	Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 300 až DN 500 mm		ks	2,000	326,57	192,12
37	K	221	919511111	Zhotovenie priepustu z rúr betónových DN 300 mm		m	5,500	34,04	653,14
38	M	MAT	5922265600	Rúra železobetónová TZR 101-30 Ms 30/dl.250/hr.steny 5,8cm		ks	2,222	72,30	187,22
39	K	221	935112211	Osadenie priekopového žlabu z betónových priekopových tvárnic šírky 500-800 mm do betónu		m	130,000	9,45	160,65
40	M	MAT	5922764160	Tvárnica priekopová TBM 1-60 62x30		ks	437,667	3,49	1 228,50
41	K	013	961043111	Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t		m3	5,520	61,55	1 527,46
42	K	015	966067112	Rozobratie plotov výšky do 250 cm, z drôteneho pletiva alebo z plechu, -0,01000t		m	23,000	4,19	339,76
43	K	013	971055047	Rezanie rúry		ks	1,000	82,36	96,37
44	K	221	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km		t	109,100	1,77	82,36
45	K	221	979082219	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km		t	1 825,275	0,36	193,11
46	K	221	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km		t	5,075	21,10	657,10
47	K	221	979084219	Priplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km		t	20,300	1,03	107,08
48	K	221	979087214	Poplatok za skladovanie suti		t	61,300	16,99	20,91
	D	99		Presun hmôt HSV					1 041,49
49	K	221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu		t	734,263	5,97	4 383,55
				Celkom					51 943,47

ROZPOČET

Stavba: REGENERÁCIA CENTRÁLNEJ ČASTI OBCE HAŽLÍN
 Objekt: SO-02 Chodník „3“
 Časť: výstavba OV

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
D			HSV	Práce a dodávky HSV				14 256,00
D		1		Zemné práce				3 225,56
1	K	221	113106241	Rozoberanie vozovky a plochy z panelov so škárami zaliatymi asfaltovou alebo cementovou maltou, -0,40800t	m2	85,000	1,47	124,95
2	K	221	113206111	Vytŕhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	35,000	1,94	67,90
3	K	221	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	85,000	17,80	1 513,00
4	K	001	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	26,000	1,32	34,32
5	K	001	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	104,500	2,70	282,15
6	K	001	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	31,350	0,81	25,39
7	K	001	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	m3	116,500	6,15	716,48
8	K	001	167101101	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	22,000	5,43	119,46
9	K	001	171101131	Uloženie sypaniny nesúdržných a súdržných hornín striedavo ukladávaných	m3	10,000	2,17	21,70
10	K	001	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	116,500	0,80	93,20
11	K	231	180401213	Založenie trávnikového výsevu na svahu nad 1:2 do 1:1	m2	40,000	0,57	22,80
12	M	MAT	0057211100	Trávové semeno	kg	1,236	7,66	9,47
13	K	001	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	198,000	0,43	85,14
14	K	001	182201101	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	40,000	1,29	51,60
15	K	001	182301121	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2,hr.do 100 mm	m2	40,000	1,45	58,00
D			5	Komunikácie				7 610,57
16	K	221	564831111	Podklad zo štrkdrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 100 mm	m2	180,000	3,32	597,60
17	K	221	567122110	Podklad z kameniva spevneného cementom, s rozprestrením a zhutnením KZC I, po zhutnení hr.100 mm	m2	180,000	8,97	1 614,60
18	K	221	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2	m2	180,000	12,13	2 183,40
19	M	MAT	5922913200	Premac KLASIKO sivá hrúbky 6 cm	m2	126,250	15,10	1 906,38
20	M	MAT	5922913400	Premac KLASIKO hnedá, červená, grafit hrúbky 6 cm	m2	55,550	17,17	953,79
21	K	221	596911195	Príplatok za rezanie dlažby	m	40,000	8,87	354,80
D			9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 567,77

22	K	221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	105,000	5,69	597,45
23	M	MAT	5921745406	Obrubník betónový ABO 4-8 50x8x20	kus	212,100	2,25	477,23
24	K	221	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	19,125	1,77	33,85
25	K	221	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	459,000	0,36	165,24
26	K	221	979084216	Vodorovná doprava vyburaných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	39,755	21,10	838,83
27	K	221	979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	159,020	1,03	163,79
28	K	221	979087214	Poplatok za skladovanie suti	t	17,150	16,99	291,38
	D		99	Presun hmôt HSV				852,10
29	K	221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	142,730	5,97	852,10
				<u>Celkom</u>				<u>14 256,00</u>

ROZPOČET

Stavba: REGENERÁCIA CENTRÁLNEJ ČASTI OBCE HAŽLÍN
 Objekt: SO-02 Chodník „4“
 Časť: výstavba OV

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Práce a dodávky HSV								
D HSV								
D 1 Zemné práce								
1	K	221	113206111	Výrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	35,000	1,94	67,90
2	K	221	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, - 0,22500t	m ²	55,000	17,80	979,00
3	K	001	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m ³	m ³	21,000	1,32	27,72
4	K	001	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m ³	m ³	60,500	4,50	272,25
5	K	001	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepiivosť horniny	m ³	18,150	0,81	14,70
6	K	001	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	m ³	66,900	6,15	411,44
7	K	001	167101101	Nakladanie neulahnúť výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m ³	m ³	17,400	5,43	94,48
8	K	001	171101131	Uloženie sypaniny nesúdržných a súdržných hornín striedavo ukladných	m ³	11,000	2,17	23,87
9	K	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	m ³	66,900	0,88	58,87
10	K	231	180401213	Založenie trávnikového výsevu na svahu nad 1:2 do 1:1	m ²	36,000	0,57	20,52
11	M	MAT	0057211100	Trávové semeno	kg	1,112	7,66	8,52
12	K	001	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m ²	188,100	0,43	80,88
13	K	001	182201101	Svahovanie trvalých svahov v násype	m ²	36,000	1,29	46,44
14	K	001	182301121	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m ² , hr.do 100 mm	m ²	36,000	1,45	52,20
Komunikácie								
D 5								
15	K	221	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 100 mm	m ²	171,000	3,32	567,72
16	K	221	567122110	Podklad z kameniva spevneného cementom, s rozprestrením a zhutnením KZC I, po zhutnení hr.100 mm	m ²	171,000	8,97	1 533,87
17	K	221	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m ²	m ²	171,000	12,13	2 074,23
18	M	MAT	5922913200	Premac KLASIKO sivá hrúbky 6 cm	m ²	122,210	15,10	1 845,37
19	M	MAT	5922913400	Premac KLASIKO hnedá, červená, grafit hrúbky 6 cm	m ²	50,500	17,17	867,09
20	K	221	596911195	Priplatok za rezanie dlažby	m	40,000	8,87	354,80
Ostatné konštrukcie a práce-búranie								
D 9								
21	K	221	911131111	Osadenie a montáž cestného zábradlia ocelového s ocelovými stĺpkami	m	26,000	18,22	473,72
22	M	MAT	5534695002	Zábradlie ocelové rúrkové vč. povrchovej úpravy	kg	383,450	2,58	989,30
								23 729,84
								2 158,79

23	K	221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	115,000	5,69	654,35
24	M	MAT	5921745406	Obrubník betónový ABO 4-8 50x8x20	kus	232,300	2,25	522,68
25	K	221	917831502	Osadzovanie palisád hranatých betónových do betónu dĺžky 60cm - jednotliv	ks	760,000	3,23	2 454,80
26	M	MAT	5922923600	Premac doplnky palisády 60: 18 x 18 x 60 cm farba hnedá,červená	ks	767,600	9,53	7 315,23
27	K	221	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnávaním na vzdialenosť do 1 km	t	12,375	1,77	21,90
28	K	221	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	297,000	0,36	106,92
29	K	221	979084216	Vodorovná doprava vyburaných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	5,075	21,10	107,08
30	K	221	979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	20,300	1,03	20,91
31	K	221	979087214	Poplatok za skladovanie suti	t	17,450	16,99	296,48
	D		99	Presun hmôt HSV				1 364,60
32	K	221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytým dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	228,577	5,97	1 364,60
				<u>Celkom</u>				<u>23 729,84</u>

ROZPOČET

Stavba: REGENERÁCIA CENTRÁLNEJ ČASTI OBCE HAŽLÍN
 Objekt: SO-02 Spevnená plocha „P1“
 Časť: výstavba OV

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Práce a dodávky HSV								
D HSV								
D			1	Zemné práce				48 883,17
1	K	221	113106611	Rozoberanie zámkovkej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m ² , -0,15400 t	m ²	5,000	3,12	8 421,75
2	K	221	113107222	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m ² z kameniva hrubého drevného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m ²	5,000	1,14	5,70
3	K	001	119001201	Úprava zemín vápnom za účelom zlepšenia mechanických vlastností hr. vrstvy 150-400 mm	m ³	222,000	1,55	344,10
4	M	MAT	5853011000	Vápnno vzdušné biele VVB I K voľne ložený	t	6,660	131,67	876,92
5	K	001	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m ³	m ³	91,000	1,32	120,12
6	K	001	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m ³	m ³	577,500	2,70	1 559,25
7	K	001	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepiivosť horniny	m ³	173,250	0,81	140,33
8	K	001	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m ³	m ³	7,000	18,90	132,30
9	K	001	132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna. Priplatok k cene za lepiivosť horniny 3	m ³	2,100	5,34	11,21
10	K	001	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	m ³	657,500	6,15	4 043,63
11	K	001	167101101	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m ³	m ³	13,000	5,43	70,59
12	K	001	171101131	Uloženie sypaniny nesúdržných a súdržných hornín striedavo ukladaných	m ³	10,000	2,17	21,70
13	K	001	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m ³	m ³	657,500	0,80	526,00
14	K	231	180401213	Založenie trávnikového výsevu na svahu nad 1:2 do 1:1	m ²	80,000	0,57	45,60
15	M	MAT	0057211100	Trávové semeno	kg	2,472	7,66	18,94
16	K	001	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m ²	629,200	0,43	270,56
17	K	001	182201101	Svahovanie trvalých svahov v násype	m ²	80,000	1,29	103,20
18	K	001	182301121	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m ² ,hr.do 100 mm	m ²	80,000	1,45	116,00
Zakladanie								
D			2	Lôžko pre trativod zo štrkopiesku triedeného	m ³	0,700	32,19	22,53
19	K	002	212572111	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100	m	35,000	5,86	205,10
20	K	271	212752125	Vodorovné konštrukcie				174,76
Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku								
21	K	221	451577877		m ²	68,000	2,57	174,76

22	D	K	221	564861115	Komunikácie					31 631,72
23	K	K	221	567122114	Podklad zo štrkodriviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 240 mm	m2	572,000	7,11		4 066,92
24	K	K	221	596911195	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, KZC I, po zhutnení hr. 150 mm	m2	572,000	12,43		7 109,96
25	K	K	221	596911202	Príplatok za rezanie dlažby	m	50,000	8,87		443,50
26	M	MAT	5922913500	Kladenie zámkovej dlažby hr.8cm pre peších nad 20 m2, do cement. malty	m2	572,000		13,91		7 956,52
27	K	K	221	597962126	Premac KLASIKO hnedá, červená, grafit hrúbky 8 cm	m2	577,720		18,97	10 959,35
28	M	MAT	5923001186	Montáž uzavretého žlabu BG, BGU-Z, BGZ-S, SV 200, do lôžka z betónu prostého tr.C 25/30	m	4,500		21,34		96,03
29	M	MAT	5923001293	BGU-Z Univerzálny žlab SV G NW 200, č. 0, s liatinovou hranou, bez spádu	ks	5,000		69,64		348,20
30	M	MAT	5923001315	BGU-Z Univerzálny žlab SV G NW 200, č. 0, s liatinovou hranou, bez spádu BG č. 14700	ks	5,000		69,64		348,20
31	M	MAT	5923001197	Liatinový rošt NW 200, 500/247/25, SW 16/220, tr. F 900 kN, (bez 4 x spoj.mat.)	ks	9,000		65,22		586,98
32	D	K	221	917862111	Hydro BG č. 22008	ks	36,000		1,17	42,12
33	M	MAT	5921745300	BG-SV Spojovací materiál pre liatinový rošt	ks	36,000		1,17		42,12
34	M	MAT	5922903101	Čelná, koncová stena NW 200, pozinkovaná (BGU-Z SV, BGZ-S SV)	ks	2,000		11,07		22,14
35	M	MAT	5922903100	Hydro BG č. 22281	ks	2,000		11,07		22,14
36	K	K	311	919311114	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	m	144,000	7,66		4 206,28
37	K	K	221	935112211	Osadenie chodníka. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	144,000	7,66		1 103,04
38	M	MAT	5922764160	Obrubník betónový ABO 2-15	ks	123,220		7,71		950,03
39	M	MAT	5922752001	Obrubník cestný, oblúkový 92/25/15 cm (vonkajší rádius R=5,0 m), sivá	ks	16,467		17,50		288,17
40	K	K	221	979082213	Obrubník cestný, oblúkový 78/25/15 cm (vonkajší rádius R=2,0 m), sivá	ks	7,070		15,09	106,69
41	K	K	221	979082219	Čelá priepustov z prostého betónu tr.C 16/20 s debnením	m3	1,350		131,37	177,35
42	K	K	221	979087214	Osadenie priekopového žlabu z betónových priekopových tvárnic šírky 500-800 mm do betónu	m	85,000	9,45		803,25
43	D	K	221	998223011	Tvárnica priekopová TBM 1-60 62x30	ks	101,000	3,49		352,49
					Tvárnica -betón. žlabovka TBM 5/30 500x300x120	kus	117,833	3,38		398,28
					Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	1,945	1,77		3,44
					Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	29,055	0,36		10,46
					Poplatok za skladovanie sutí	t	0,770	16,99		13,08
					Presun hmôt HSV	t				4 221,03
					Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	707,041	5,97		4 221,03
					Celkom					48 883,17

Stavba: Regenerácia centrálnej časti obce Hažľín
Objekt: SO 03 autobusová zastávka
Časť: výstavba OV

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				4 282,98
	D	1		Zemné práce				224,05
1	K	001	121101002	Odstránenie ornice ručne s vodorov. priest. na hromady do 50 m hr. nad 150 mm	m3	4,875	13,25	64,59
2	K	001	130201001	Výkop jamy a rhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	3,950	29,74	117,47
3	K	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	8,825	4,32	38,12
4	K	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	3,950	0,98	3,87
	D	2		Zakladanie				537,16
5	K	002	274571111	Vankúše zhrnuté pod základy zo štrkopiesku	m3	2,440	35,93	87,67
6	K	015	272353101	Debenie kotveného otvoru s prierezom do 0,01m2, hl. do 0,25m	ks	6,000	4,78	28,68
7	K	011	272362021	Výstuž základových konštrukcií zo zvár. sietí KARI	t	0,073	1 628,12	118,85
8	K	011	274313521	Betón základových pásov, prostý tr.C 12/15	m3	2,438	122,53	298,73
9	K	015	278311022	Zálievka kotvených otvorov z betónu prostého tr.C 8/10, objem 1 otvoru 0,02-0,10 m3	m3	0,020	161,54	3,23
	D	3		Zvislé a kompletné konštrukcie				1 042,76
10	K	011	310231114	Murivo tehlové dl. 290mm P 7-15 MVC 2,5	m3	4,428	213,53	945,51
11	K	011	311271303	Murivo nosné PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou	m3	0,525	185,23	97,25
	D	5		Komunikácie				526,83
12	K	221	596911111	Kladenie zámkovej dlažby pre peších do 20 m2	m2	16,250	15,44	250,90
13	M	MAT	5922913200	Premac KLASIKO sivá hrúbky 6 cm	m2	16,250	16,98	275,93
	D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				240,36
14	K	011	612451082	Zatretie škár murovaných z tehál alebo kameňa	m2	32,090	3,99	128,04
15	K	011	631571003	Náryp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	2,438	46,07	112,32
	D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 417,92
16	K	231	936124111	Drevené lavice osadené na tehlovej stenke s povrchovou úpravou M+D	ks	3,000	283,75	851,25
17	M	MAT	5551790000	Odpadkový koš drevený s medeným kovaním	kus	1,000	317,81	317,81
18	K	013	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu -1,905 t	m3	3,000	21,54	64,62
19	K	013	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	5,909	11,38	67,24
20	K	013	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	17,728	0,42	7,45
21	K	013	979131415	poplatok za zneškodnenie a uloženie odpadu na skládke	t	5,909	18,54	109,55
	D	99		Presun hmôt HSV				293,90
22	K	011	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 6 m	t	29,990	9,80	293,90
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				3 254,05
	D		711	Izolácie proti vode a vlhkosti				15,59
23	K	711	7111111001	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	m2	2,450	0,18	0,44
24	M	MAT	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudaoh	t	0,001	1 432,69	1,43
25	K	711	711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	2,450	1,72	4,21
26	M	MAT	6283221000	Pásky ťažké asfaltové	m2	2,818	3,24	9,13

	K	711	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	2,550	0,15	0,35
	D	762		Konštrukcie tesárske				1 003,35
27	K	762	762331810	Demontáž viazaných konštrukcií strechy	m3	1,200	85,13	102,16
28	K	762	762342202	Montáž debnenia a latovania striech pri vzdialenosti lát do 220 mm	m2	15,000	1,43	21,45
29	K	762	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, impregnácia	m3	1,064	34,89	37,12
30	K	762	762712110	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneného priezrovej plochy do 120 cm2	m	29,490	6,19	182,54
31	K	762	762712130	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneného priezrovej plochy 224-288 cm2	m	31,100	8,38	260,62
32	K	MAT	6051010000_1	Rezivo SMJJD - dodávka s povrchovou úpravou	m3	1,064	334,83	356,26
33	M	762	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	4,500	9,60	43,20
34	D	764		Konštrukcie klapmiarske				2 235,11
35	K	764	764211231	Strešná krytina, medená škridla so sklonom do 30 st.	m2	17,000	97,47	1 656,99
36	K	764	764252900	Žlaby z medeného Cu plechu pododkarpové polkruhové so sklonom do 30° rš 250 mm	m	5,000	19,91	99,55
37	K	764	764252903	Žlaby z medeného Cu plechu,roh polkruhový so sklonom do 30° rš 250 mm	ks	2,000	21,28	42,56
38	K	764	764259921	Žlaby z medeného Cu plechu doplnky žlabov,kotlík oválny, rozmerov 200 x 300 x 400 mm	ks	1,000	54,91	54,91
39	K	764	764311822	Demontáž krytiny strešnej z tabúl 2000 x 1000 mm, 0,00732t	m2	20,000	5,38	107,60
40	K	764	764530220	Oplechovanie z medenéno Cu plechu múrov a nadmúroviak včítane rohov rš 330 mm	m	5,000	31,95	159,75
41	K	764	764554201	Odpadové rúry z medenéno Cu plechu kruhové s priemerom 75 mm	m	2,350	28,88	67,87
42	K	764	764559351	Montáž odpadového kolena z medenéno Cu plechu kruhového, horného, priemer 75 mm	ks	1,000	2,76	2,76
43	K	764	764559361	Montáž odpadového kolena z medenéno Cu plechu kruhového, výtokového, priemer 75 mm	ks	1,000	1,45	1,45
44	K	764	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klapmiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,900	21,93	41,67
				Celkom				<u>7 537,03</u>

Stavba: Regenerácia centrálnej časti obce Hažlín

objekt: SO 04 verejné osvetlenie / výstavba/

OV

Názov	Mj	Množstvo	Materiál	Materiál celkom	Montáž	Montáž celkom	Cena Celkom
Elektromontáže							
1. Kábel silový CYKY-J 4x16mm ²	m	600	6,80	4 080,00	1,00	600,00	4 680,00
2. Kábel silový H05VV-F 3G1,5mm ²	m	220	1,15	253,00	1,00	220,00	473,00
3. Oceľový drôt pozinkovaný FeZn D8mm	m	50	0,75	37,50	1,00	50,00	87,50
4. Oceľový pás pozinkovaný FeZn 30/4	m	600	1,55	930,00	1,00	600,00	1 530,00
5. Uzemňovacia svorka SR3b pás-drôt	kus	15	1,20	18,00	0,80	12,00	30,00
6. Stožiar výšky 6m	kus	15	279,84	4 197,60	59,97	899,55	5 097,15
7. Svietidlo uličné na vyložníku 1x70 HPS parkové bez vyložníka	kus	15	109,94	1 649,10	19,99	299,85	1 948,95
8. Montáž eketrovýzbroje 1 okruh	kus	15	19,99	299,85	5,00	75,00	374,85
9. Zabezpečenie pracoviska	hod	16	10,00	160,00	5,00	80,00	240,00
10. Napojenie nového zariadenia VO	hod	48	0,00	0,00	10,00	480,00	480,00
11. Skúšanie nového zariadenia VO	hod	8	0,00	0,00	10,00	80,00	80,00
12. Revízia zariadenia	hod	16	0,00	0,00	15,00	240,00	240,00
13. Úprava existujúceho rozvážadzača osvetlenia	kus	1	1 199,28	1 199,28	79,96	79,96	1 279,24
Elektromontáže celkom				12 824,33		3 716,36	16 540,69
Zemné práce							
14. Vytýčenie trasy vonkajšieho vedenia	km	0,8	10,00	8,00	84,95	67,96	75,96
15. Jama pre osvetľovací stožiar tr. zeminy 3	m ³	15	20,99	314,85	0,00	0,00	314,85
16. Výkop a zához ryhy 35/80cm tr. zeminy 3	m	600	0,00	0,00	3,80	2 280,00	2 280,00
17. Výkop a zához ryhy 50/120cm tr. zeminy 3	m	40	0,00	0,00	5,40	216,00	216,00
18. Pieskové lôžko do šírky 50cm	m	1200	1,50	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
19. Výstražná fólia z PVC šírky 33cm	m	1200	0,85	1 020,00	0,00	0,00	1 020,00
20. Základ z betónu prostého C16/20	m ³	20	119,93	2 398,60	0,00	0,00	2 398,60
21. Rúrka z PE-HD FXKVR 110	m	30	3,00	90,00	0,00	0,00	90,00
22. Kábelový podchod z betónu C16/20	m	10	12,00	120,00	0,00	0,00	120,00
Zemné práce celkom				5 751,45		2 563,96	8 315,41
spolu bez DPH				18 575,78		6 280,32	24 856,10

Akcia: Regenerácia centrálnej časti obce Hažlín

SO 05 Sadové úpravy a drobná architektúra / výstavba/ OV

Rozpočet

Strana č. 1-3

Číslo polož.	Číslo položky ceníka	Skrátený popis	M.j.	Množstvo	Jednot. cena	Náklady spolu v €		Hmotnosť v tonách	
						dodávka	montáž	jednotk.	spolu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		I. Výrub							
1	112 10 - 3123	Výrub stromov listnatých v stažených podm. s Ø do 0,4 m	ks	2	144,82		289,640		
		I. Výrub spolu:					289,64		
		II. Vodovonné premiestňovanie							
2	162 30 - 1402	Vodov. premiest. konárov list. Od Ø 0,3 - 0,5 m	ks	2	4,43		8,860		
3	162 30 - 1902	Priplatok za vodov. premiest. kon. list. 0,3 - 0,5 m ZKD 5km, x2	ks	2	0,75		1,500		
4	162 30 - 1412	Vodov. premiest. kmeňov list. Od Ø 0,3 - 0,5 m	ks	2	30,44		60,880		
5	162 30 - 1912	Priplatok za vodov. premiest. kmeňa list. Ø 0,3 - 0,5 m ZKD 5km, x2	ks	2	1,96		3,920		
6	111 20 - 3111	Frezovanie pňov Ø 0,4 m v rovine	ks	2	24,77		49,540		
7	174 20 - 1202	Zásyp jám po vyťažení priemeru pňa 0,3 - 0,5 v rovine	ks	2	5,16		10,320		
		II. Vodovonné premiestňovanie spolu:					135,02		
		III. Sadové úpravy							
8	111 10 - 5111	Odstranenie stariny odvoz do 20 km	m ²	640	0,40		256,00		
9	183 40 - 3111	Obrobenie pôdy prekopaním	m ²	640	0,38		243,20		
10	183 40 - 3153	Obrobenie pôdy hrabaním	m ²	640	0,10		64,00		
11	183 10 - 1213	Hlbenie jám pre výsadbu rastlín (krov) s 50% výmenou pôdy pre veľkosť balu 0,005 m ³	ks	675	1,64		1 107,00		
12	183 10 - 1221	Hlbenie jám pre výsadbu rastlín (stromov) s 50% výmenou pôdy pre veľkosť balu 1 m ³	ks	4	30,97		123,88		
13	184 10 - 2111	Výsadba dreviny s balom priemeru 0,2 m v rovine	ks	675	1,23		830,25		
14	184 10 - 2116	Výsadba dreviny s balom priemeru 0,8 m v rovine	ks	4	28,87		115,48		
15	457 97 - 1112	Rozprestretie vrstvy geotextílie v rovine	m ²	189	0,97		183,33		
16	184 92 - 1093	Mulčovanie rastlín (stromy+kry) hrúbka do 0,1 m v rovine	m ²	190	1,19		226,10		
17	184 20 - 2112	Kotvenie drevín kolmi dlžky 3 m	ks	4	8,61		34,44		
18	183 40 - 3111	Obrobenie pôdy prekopaním v rovine (trávník)	m ²	170	0,38		64,60		
19	183 40 - 3153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine x 2 (trávník)	m ²	170	0,20		34,00		
20	182 00 - 1111	Plošná úprava terénnych nerovností ± 0,1 m (trávník)	m ²	170	0,62		105,40		
21	180 40 - 2111	Založenie trávnik výševom v rovine	m ²	170	0,53		90,10		
22	183 40 - 3161	Valcovanie x 2 v rovine (trávník)	m ²	170	0,05		8,50		
23	183 40 - 3311	Obrobenie pôdy prekopaním na svahu 1:2 (trávník)	m ²	280	1,00		280,00		
24	183 40 - 3353	Obrobenie pôdy hrabaním na svahu 1:2 x 2 (trávník)	m ²	280	0,36		100,80		

25	182 00 - 1132	Plošná úprava terénnych nerovností ± 0,2 m na svahu 1:2 (trávník)	m ²	280	2,03		568,40		
26	180 40 - 2113	Založenie trávnik výševom na svahu 1:2	m ²	280	0,96		268,80		
27	183 40 - 3261	Valcovanie x 2 na svahu 1:2 (trávník)	m ²	280	0,07		19,60		
28	185 80 - 4312	Zálievka trávnik nad 20 m ²	m ²	9	3,35		30,15		
29	185 85 - 1111	Dovoz vody pre zálievku rastlín do 6 km	m ³	13	17,74		230,62		
30	185 85 - 1119	Priplatok ZKD 1000 m x 4 (0,53)	m ³	13	2,23		28,99		
31	998 23 - 1311	Presun hmôt pre sadové úpravy	t	0,00	0,00		0,00		
		III. Sadové úpravy spolu:					5 013,64		
		IV. Špecifikácia materiálu							
		Rastlinný materiál							
		Stromy							
32		Tilia cordata	ks	1	189,89		189,89	0,09	0,09
33		Taxus x media 'Hicksii'	ks	3	164,91		494,73	0,07	0,21
		Stromy spolu:		4			684,62		0,3
		Kry							
34		Cotoneaster dammerii 'Coral beauty'	ks	200	6,10		1 220,00	0,002	0,4
35		Cotoneaster salicifolia 'Repens'	ks	160	5,30		848,00	0,002	0,32
36		Cotoneaster salicifolia 'Parktepich'	ks	88	5,30		466,40	0,002	0,176
37		Ligustrum ovalifolium	ks	80	4,80		384,00	0,002	0,16
38		Lonicera pileata	ks	36	4,80		172,80	0,002	0,072
39		Taxus baccata 'Adpressa'	ks	42	8,90		373,80	0,002	0,084
40		Taxus baccata 'Repandes'	ks	69	9,00		621,00	0,002	0,138
		Kry spolu:		675			4 086,00		1,35
		Rastlinný materiál spolu:					4 770,62		
		Ostatný materiál							
41		Mulč 70 l vrecia (24,6 m ³)	ks		4,00		0,00	0,40	12,16
42		Množstvo zeminy urč.na zásyp jám po vytažení stromov	m ³	1	24,99		24,99	1,40	1,40
43		Množstvo substrátu urč.na výsadbu pri 50 % výmene pôdy	m ³	2	24,99		49,98	1,40	2,80
44		Potreba vody na zálievku stromov 50l/ks. krov 5 l/ks	m ³	4	1,00		4,00		
45		Potreba vody na trávnik 20l / m ²	m ³	9	1,00		9,00		
46		Mulčovací geotextília (+15% na prekrytie)	m ²	218	0,60		130,80	0,000	0,02
47		Trávne osivo	kg	14	6,64		92,96		
48		Drevené koly	ks	16				0,002	0,03
		Ostatný materiál spolu:					311,73		16,41
		IV. Špecifikácia materiálu spolu:					5 082,35		18,06

[illegible]

REKAPITULÁCIA - Neoprávnené výdavky

Názov stavby: Regenerácia centrálnej časti obce Hažlín

Objekt	čísť	celkom			rekonštrukcia 717002			výstavba 717 001		
		cena bez DPH	DPH 20%	cena s DPH	cena bez DPH	DPH 20%	cena s DPH	cena bez DPH	DPH 20%	cena s DPH
SO 01	vetva A	rekonštrukcia								
					1 758,44	351,69	2 110,13	1 758,44	351,69	2 110,13
spolu SO 01					1 758,44	351,69	2 110,13	1 758,44	351,69	2 110,13
SO 02	chodník 1	rekonštrukcia			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	chodník 2	rekonštrukcia			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	chodník 3	výstavba			708,99	141,81	850,80	708,99	141,81	850,80
	chodník 4	výstavba			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	spevnená plocha P1	výstavba			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
spolu SO 02					708,99	141,81	850,80	708,99	141,81	850,80
SO 03 autobusova zastávka		rekonštrukcia			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 04 verejné osvetlenie		výstavba			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 05 Sadové úpravy a drobná architektúra		výstavba			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU					2 467,43	493,50	2 960,93	1 758,44	351,69	2 110,13
								708,99	141,81	850,80

ROZPOČET

Stavba: REGENERÁCIA CENTRÁLNEJ ČASTI OBCE HAŽLÍN
 Objekt: SO-01 Vetva „A“
 Časť: rekonštrukcia-NV

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				1 758,44
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 758,44
74	K	221	979087215	Poplatok za skladovanie asf.suti	t	48,805	36,03	1 758,44
				<u>Celkom</u>				<u>1 758,44</u>

ROZPOČET

Stavba: REGENERÁCIA CENTRÁLNEJ ČASTI OBCE HAŽLÍN
 Objekt: SO-02 Chodník „3“
 Časť: výstavba NV

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				708,99
	D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				708,99
28	K	221	979087214	Poplatok za skladovanie sutí	t	41,730	16,99	708,99
				<u>Celkom</u>				<u>708,99</u>